



Patronato Municipal de la Vivienda

Expediente contratación de obras, procedimiento negociado con publicidad, de tramitación urgente

PROYECTO: "OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL CASCO ANTIGUO DE ALICANTE DE LAS CALLES SAN PEDRO, MARSELLA Y ADYACENTES"

10. Mejoras.

Se otorgarán 22 puntos por la realización los trabajos descritos en el anexo mejoras correspondientes a la Intervenciones complementarias para la mejora del espacio público en las inmediaciones del ámbito de las obras.

Intervenciones de limpieza y colocación de paneles informativos en espacio arqueológico, pavimentaciones complementarias, reparaciones de vallados en solares públicos, actuaciones en fachadas, etc. El presupuesto de ejecución material de estas obras de mejora, con el detalle que figura en el anexo asciende a 25.158,00 €.

Esta mejora será sin incidencia económica en el coste de adjudicación, y susceptible de ser ejecutada con todas sus garantías.

INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS INMEDIACIONES DEL ÁMBITO DE LAS OBRAS DEL PU DE LAS CALLES SAN PEDRO, MARSELLA Y ADYACENTES

- 90 m2 pavimento formado por piezas de 36 x 54 x 7 y 12 x 18 x 7 de granito gris serena, textura flameada colocado a junta cerrada tomado y rejuntado con mortero de cemento, incluyendo recortes, remates, reposición en rasante de tapas y registros y limpieza final a 106,20 € /m29.558,00 €
- Ud. puerta de acceso al recinto de las ruinas del torreón de San Sebastián compuesta por estructura de aluminio de 2 hojas de 1,80 m x 1,80 m cada una según diseño D.O. incluso cimentación y atado a cerramiento existente 1.200,00 € /ud1.200,00 €
- 4 Uds. de elemento textil tipo screen para la creación de zonas de sombra a determinar por la D.O., provisto de sistema de extensión y recogida motorizado, incluso soportes al suelo de 3 m de altura y conexión al suministro eléctrico 1.000,00 € /ud.....4.000,00 €
- 20 ml cerramiento de HM de 0,80 m x 0,40 m aplacado en todas sus caras con piezas de 12 x 18 x 5 de granito gris serena textura flameada colocado a junta cerrada tomado y rejuntado con mortero de cemento, incluyendo recortes y remates 280,00 € /ml.....5.600,00 €
- Ud. limpieza recinto arqueológico Torreón de San Sebastián incluyendo traslado a vertedero de los residuos y eliminación de grafitis a 2.000,00 € /ud.....2.000,00 €
- 2 Uds. panel informativo de 1,50 x 1,50 con soporte de 1,50 en aluminio lacado con grafiados y acabados a definir por la D.O. a 1.400,00 € /ud.....2.800,00 €

Total PEM presupuesto de mejoras (5,2% PEM proyecto)..... 25.158,00 €

En Alicante, a 27 de julio de 2016

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO

Fdo: Gaspar Mayor Pascual